

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 2025年大溪镇农村公路（C025
京福线-翁岙）大中修工程

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2025年10月28日


浙江中熙工程咨询有限公司



咨询报告书编号：浙江中熙[2025]166号

咨询项目委托方全称：温岭市大溪镇人民政府

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：浙江省温岭市万昌中路1333号创业大厦1幢2102室

邮编：317500

联系电话：0576-81672593 81672596

咨询作业期：2025年10月11日至2025年10月28日

法定代表人：徐青波



技术负责人：孙君秋



项目负责人员：

执（从）业资格（章）

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）

从事专业：



专业咨询人员：

执（从）业资格（章）

从事专业：

浙江中熙工程咨询有限公司

浙江中熙[2025]166 号

关于 2025 年大溪镇农村公路（C025 京福线-翁岙）大中修工程预算编制的报告

温岭市大溪镇人民政府：

受贵单位委托，并根据委托书要求，本公司对 2025 年大溪镇农村公路（C025 京福线-翁岙）大中修工程预算造价进行了编制，现将编制情况报告如下：

一、工程概况

（一）工程名称：2025 年大溪镇农村公路（C025 京福线-翁岙）大中修工程；

（二）工程内容：破损路面凿除修复等；

（三）建设地点：温岭市大溪镇内；

（四）编制范围：本项目为 2025 年大溪镇农村公路（C025 京福线-翁岙）大中修工程；主要工作内容如下：破损路面凿除并修复面积为 1272 平方米等，具体详见设计图。

二、编制依据

（一）定额依据：

1. 《浙江省公路工程施工招标文件范本》（2022 年版）、浙江省地方标准 DB3/T 628.1-2021《交通建设工程工程量清单计价规范第 1 部分：公路工程》、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG/TB3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/TB3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/TB3833-2018）、《浙江省公路桥梁维修加固工程预算定额》。

2. 造价文件：浙交[2019]116 号《转发交通部 2018 年第 86 号公告

的通知》。

(二) 业主提供的施工图;

(三) 材料价格:《台州造价》(2025-9 温岭除税价)、交通安全设施价格按浙江省交通建设工程《质监与造价》(2025-9)除税价、部分材料价格参照现行市场价。

(四) 人工价格: 人工(含机械工)依浙交[2019]116号文件,按127.66元/工日计取。

三、编制说明

(一) 建安工程取费:

1. 计价方式: 工程量清单计价法。

2. 建安工程取费: 按《公路建设工程项目概算预算编制办法》及浙交[2019]116号规定,计取的措施费: 冬季施工增加费(准二区)、雨季施工增加费(Ⅱ区7个月)、行车干扰费不计、工地转移费不计、施工辅助费;计取企业管理费(基本费用、财务费用、职工探亲路费、职工取暖补贴);不计特殊地区施工增加费(高原、风沙、沿海);规费(四险一金)按标准计取。利润率7.42%,增值税税率9%。

(二) 清单编制及计量说明

1. 工程一切险的投保金额为工程量清单第100章(不含建筑工程一切险和第三方责任险)至第600章的合计金额,保险费率暂定3%;第三方责任险的投保金额为100万元,保险费率暂定5%,该两项按实结算。

2. 承包人在施工过程中采取安全保护措施的安全生产费按第100章至第800章的合价(不含安全生产费、建筑工程一切险、第三方责任险)的2%计取。安全生产费的使用和支付按将《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》浙交〔2021〕12号的相关要求以及相关最新规定办理。

3. 其余未尽事宜应符合施工图、施工规范相应要求。

4. 本预算工程量均为暂估量，工程量按实调整。
5. 本工程施工用水、用电由投标人自行解决，相关费用已在预算内考虑。
6. 暂列金按 5% 计取为 18101 元。
7. 本工程多余土方及石渣外运 5KM 包干，结算时不调整。

四、编制结论

本工程预算造价：叁拾捌万零壹佰壹拾柒元整（小写：380117 元）。

附件：1. 预算书一份

编制单位：浙江中熙工程咨询有限公司

编制时间：2025 年 10 月 28 日



共 5 份

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第 100 章 总则						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	
101	工程保险费					
101-1	保险费					
101-1-1	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	1068	1068	
101-1-2	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	5000	5000	
102	工程管理					
102-1	竣工文件	总额	1	1000	1000	
102-2	施工环保费	总额	1	1500	1500	
102-3	安全生产费	总额	1	6979	6979	
103	临时工程与设施					
103-4	临时供水与排污设施	总额	1	1500	1500	
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设 (含标准化工地建设)	总额	1	10000	10000	

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第 200 章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	水泥混凝土面层	m3	254.4	114.89	29228
202-2-3	基层				
202-2-3-2	挖除	m3	228.96	34.37	7869
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方	m3	127	16.63	2112
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
204-1-4	借土填方	m3	127	107.05	13595

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第 300 章 路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	基层				
304-1	水泥稳定土基层				
304-1-4	厚180mm	m ²	360	58.7	21132
304-5	贫混凝土基层				
304-5-5	厚180mm	m ²	912	83.14	75824
307	水泥混凝土面板				
307-1	水泥混凝土面层				
307-1-1	C30混凝土	m ³	254.4	668.5	170066
310	路面排水				
310-15	原路面检查井井盖、座更换	套	10	300	3000
311	旧路面处理				
311-6	植筋				
311-6-1	植筋 (Φ 28mm, 植入深度250mm)	根	18	58.78	1058
311-6-2	植筋 (Φ 14mm, 植入深度350mm)	根	212	38.48	8158

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第 600 章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-2	反光型	m ²	50.4	47.72	2405
605-12	铲除原有路面标线	m ²	25	20.88	522

[illegible]

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修工程

编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修工程

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	水泥混凝土面层	29.15	231.11						125.65		260.26	125.65	403.91		27.89	9.42	68.43	509.65	1903.13	67.97	1087.5	176.72	1155.47	4390.79
2	挖除	5.93	78.06						29.19		83.99	29.19	114.61		8.79	3.45	20.16	147.01	178.3	6.37	101.89	16.56	108.26	411.37
3	挖土方		21.47						3.78		21.47	3.78	27.24		2.37	1.05	4.35	35.01	46.58	1.66	26.62	4.33	28.28	107.46
4	借土填方	1.15	7.38						53.45		8.53	53.45	158.6		10.39	3.2	26.4	198.59	51.91	1.85	29.66	4.82	31.52	119.76
5	厚180mm	2.1	13.45						99.27		15.55	99.27	294.53		19.3	5.95	49.03	368.8	76.89	2.75	43.94	7.14	46.68	177.39
6	厚180mm	34.97	94.23						699.47		129.2	699.47	2150.76		158.37	31.86	248.02	2589.01	1496.31	53.44	855.03	138.94	908.47	3452.19
7	C30混凝土	54.94	351.58						238.55		406.52	238.55	707.77		46.37	14.29	117.82	886.25	4218.37	150.66	2410.5	391.71	2561.16	19732.39
8	原路面检查井井盖、座更换																							
9	植筋（Φ 28mm，植入深度250mm）								3.92			3.92	15.58		1.14	0.33	4.54	21.59	56.56	2.02	32.32	5.25	34.34	130.48
10	植筋（Φ 14mm，植入深度350mm）								31.12			31.12	123.73		9.05	2.59	36.04	171.41	378.14	13.51	216.08	35.11	229.58	872.42
11	反光型	1.31	4.03						21.8		5.34	21.8	65.11		4.97	1.18	8.46	79.72	40.26	1.44	23.01	3.74	24.45	92.9
12	铲除原有路面标线	0.94	2.89						3.93		3.83	3.93	11.74		0.9	0.21	1.53	14.37	29.49	1.05	16.85	2.74	17.9	68.04
13	合计：	130.5	804.19						1310.14		934.68	1310.14	4073.57		289.53	73.53	584.77	5021.39	8475.93	302.71	4843.39	787.05	5146.18	19555.18

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修工程
编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修工程

序号		名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工		工日	1001001	127.66		19	42.5级水泥	t	5509002	336	
2	机械工		工日	1051001	127.66		20	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33	
3	HPB300钢筋		t	2001001	3213		21	其他材料费	元	7801001	1	
4	HRB400钢筋		t	2001002	3073		22	非泵送道路商品混凝土 4.5MPa普C30-42.5-2(商)	m3	151101001	392	
5	型钢工字钢,角钢		t	2003004	3292		23	宕渣堆方	m3	550301201	71.46	
6	石油沥青		t	3001001	3735		24	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	901.13	
7	汽油92号		kg	3003002	8.33		25	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1202.56	
8	柴油0号, -10号, -20号		kg	3003003	6.97		26	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1500.78	
9	煤		t	3005001	561.95		27	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1193.99	
10	电		kW·h	3005002	1		28	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	589.67	
11	水		m3	3005004	3.78		29	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	746.48	
12	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格		m3	4003002	1681		30	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	1987.4	
13	植筋胶		kg	5001839	55.82		31	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	837.81	
14	底油		kg	5009007	11.37		32	标线清除机	台班	8003074	465.91	
15	热熔涂料		kg	5009008	4.1		33	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	165.81	
16	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方		m3	5503005	166.5		34	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)用SLF	台班	8003085	234.5	
17	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方		m3	5505013	130.93		35	机动破路机LLPR300	台班	8003101	228.95	
18	碎石末筛分碎石统料堆方		m3	5505016	130.93		36	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	207.37	

编制：10823714

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修工程

编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修工程

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	493.15	
38	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	755.37	
39	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1102.24	
40	电动手持冲击钻3kW以内	台班	8011086	153.67	
41	排气量0.3m3/min以内电动空气压 缩机Z-0.3/7	台班	8017039	31.35	
42	小型机具使用费	元	8099001	1	

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修工程

编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修 标准定额库版本号： 校验码：

第 1 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第900章清单合计				362016		
100	清单第100章总则				27047		
101	工程保险费				6068		
101-1	保险费				6068		
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1068	1068		
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	5000	5000		
102	工程管理				9479		
102-1	竣工文件	总额	1	1000	1000		
102-2	施工环保费	总额	1	1500	1500		
102-3	安全生产费	总额	1	6979	6979		
103	临时工程与设施				1500		
103-4	临时供水与排污设施	总额	1	1500	1500		
104	承包人驻地建设				10000		
104-1	承包人驻地建设（含标准化工地建设）	总额	1	10000	10000		
200	清单第200章路基工程				52804		
202	场地清理				37097		
202-2	挖除旧路面				37097		
202-2-1	水泥混凝土面层	m3	254.4	114.89	29228		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	25.44	980.35	24940	04.路面	
1001001	人工	工日	66.144	127.66	8443.94		
8003101	机动破路机	台班	35.87	228.95	8212.44		
8099001	小型机具使用费	元	83.952	1	83.95		
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3 天然密	0.2544	16851.42	4287	03.运输	实际运距(km)：5km;
8007015	装载质量10t以内自卸汽车	台班	4.47	755.37	3376.5		

编制：10823714

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修工程									
编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修									
标准定额库版本号： 校验码： 第 2 页 共 6 页 21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式	
202-2-3	基层					7869			
202-2-3-2	挖除	m3		228.96	34.37	7869			
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3		22.896	175.18	4011	04.路面		
1001001	人工	工日		2.29	127.66	292.34			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	台班		1.832	1500.78	2749.43			
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3 天然密		0.229	16851.53	3859	03.运输	实际运距(km)：5km；	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车	台班		4.023	755.37	3038.85			
203	挖方路基					2112			
203-1	路基挖方					2112			
203-1-1	挖土方	m3		127	16.63	2112			
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3 天然密		0.127	3724.41	473	01.土方		
1001001	人工	工日		0.394	127.66	50.3			
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	台班		0.251	1202.56	301.84			
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3 天然密		0.127	12905.51	1639	03.运输	实际运距(km)：5km；	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车	台班		1.709	755.37	1290.93			
204	填方路基					13595			
204-1	路基填筑					13595			
204-1-4	借土填方	m3		127	107.05	13595			
1-2-12-3换	石渣地基垫层	1000m3		0.127	107047.24	13595	04.路面	[5503012] 换 [5503012001] 宕渣；	
1001001	人工	工日		2.197	127.66	280.47			
5503012001	宕渣	m3		153.289	71.46	10954.03			
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班		0.229	901.13	206.36			
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	台班		0.25	589.67	147.42			
复核：									
编制：10823714									

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修工程

编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修 标准定额库版本号： 校验码：

第 3 页 共 6 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
300	清单第300章路面工程				279238		
304	基层				96956		
304-1	水泥稳定土基层				21132		
304-1-4	厚180mm	m2	360	58.7	21132		
2-1-2-23换	稳定土拌和机拌和水泥碎石基层(水泥剂量5%, 压实厚度20cm)	1000m2	0.36	58700	21132	04.路面	[5509001] 换 [5509002];
1001001	人工	工日	3.42	127.66	436.6		
5505016	碎石	m3	105.764	130.93	13847.68		
5509002	42.5级水泥	t	8.043	336	2702.45		
7801001	其他材料费	元	108.36	1	108.36		
8001058	功率120kW以内平地机	台班	0.108	1193.99	128.95		
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	台班	0.09	589.67	53.07		
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	台班	0.288	746.48	214.99		
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机	台班	0.094	1987.4	186.82		
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	0.101	1102.24	111.33		
304-5	贫混凝土基层				75824		
304-5-5	厚180mm	m2	912	83.14	75824		
4-11-5-6换	基础混凝土垫层	10m3实 体	16.416	4618.66	75820	07.构造物II	普C10-32.5-4 换 普C15- 32.5-4;普C15-32.5-4 换 普 C15-32.5-4;[5509001] 换
1001001	人工	工日	83.722	127.66	10687.95		
3005004	水	m3	196.992	3.78	744.63		
5503005	中（粗）砂	m3	83.722	166.5	13939.71		
5505013	碎石（4cm）	m3	142.327	130.93	18634.87		
5509002	42.5级水泥	t	44.707	336	15021.55		
7801001	其他材料费	元	32.832	1	32.83		

复核：

编制：10823714

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修工程 编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修 标准定额库版本号： 校验码： 第 4 页 共 6 页 21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
307	水泥混凝土面板				170066				
307-1	水泥混凝土面层				170066				
307-1-1	C30混凝土	m3	254.4	668.5	170066				
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2 路面	1.272	133699.69	170066	04.路面	普C30-32.5-4 换 [1511010]；[1511010] 换 [1511010001]非泵送道路商品		
1001001	人工	工日	221.582	127.66	28287.16				
2001001	HPB300钢筋	t	0.005	3213	16.07				
2003004	型钢	t	0.069	3292	227.15				
3001001	石油沥青	t	0.126	3735	470.61				
3005001	煤	t	0.025	561.95	14.05				
3005004	水	m3	36.888	3.78	139.44				
4003002	锯材	m3	0.089	1681	149.61				
7801001	其他材料费	元	337.08	1	337.08				
1511010001	非泵送道路商品混凝土4.5MPa	m3	259.488	392	101719.3				
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	3.142	165.81	520.98				
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用)	台班	3.162	234.5	741.49				
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	6.716	207.37	1392.7				
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1.425	1102.24	1570.69				
8099001	小型机具使用费	元	319.399	1	319.4				
310	路面排水				3000				
310-15	原路面检查井井盖、座更换	套	10	300	3000				
综合价	原路面检查井井盖、座更换	套	10	300	3000	13.不计			
311	旧路面处理				9216				
311-6	植筋				9216				
311-6-1	植筋（Φ28mm，植入深度250mm）	根	18	58.78	1058				

编制：10823714 复核：

复核：

编制：10823714

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修工程

编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修 标准定额库版本号： 校验码：

第 5 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
借[浙桥梁维修 加固]4-13-23-	钢筋直径28mm(锚栓) (钻孔深度25cm)	100根		0.18	5877.78	1058	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	实际深度 (cm): 25cm;
1001001	人工	工日		1.926	127.66	245.87		
2001002	HRB400钢筋	t		0.031	3073	95.26		
5001839	植筋胶	kg		3.096	55.82	172.82		
7801001	其他材料费	元		25.344	1	25.34		
8011086	电动手持冲击钻	台班		1.238	153.67	190.24		
8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机	台班		0.497	31.35	15.58		
8099001	小型机具使用费	元		16.002	1	16		
311-6-2	植筋 (Φ14mm, 植入深度350mm)	根		212	38.48	8158		
借[浙桥梁维修 加固]4-13-23-7	钢筋直径14mm(锚栓) (钻孔深度35cm)	100根		2.12	3848.11	8158	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	实际深度 (cm): 35cm;
1001001	人工	工日		9.752	127.66	1244.94		
2001002	HRB400钢筋	t		0.108	3073	331.88		
5001839	植筋胶	kg		29.044	55.82	1621.24		
7801001	其他材料费	元		458.344	1	458.34		
8011086	电动手持冲击钻	台班		11.406	153.67	1752.76		
8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机	台班		0.975	31.35	30.57		
8099001	小型机具使用费	元		544.84	1	544.84		
600	清单第600章交通安全设施					2927		
605	道路交通标线					2927		
605-1	热熔型涂料路面标线					2405		
605-1-2	反光型	m2		50.4	47.72	2405		
5-1-5-5	水泥混凝土路面热熔标线	100m2		0.504	4771.83	2405	06. 构造物 I	
1001001	人工	工日		1.562	127.66	199.4		
5009007	底油	kg		11.592	11.37	131.8		

复核:

编制: 10823714

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修工程 编制范围：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岙）大中修 标准定额库版本号： 校验码： 第 6 页 共 6 页 21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代 号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
5009008	热熔涂料	kg		236.376		4.1	969.14		
6007003	反光玻璃珠	kg		48.233		3.33	160.62		
7801001	其他材料费	元		97.877		1	97.88		
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油漆抹 器动力等)	台班		0.237		837.81	198.56		
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班		0.217		493.15	107.01		
605-12	铲除原有路面标线	m2		25		20.88	522		
5-1-10-13	机械铲除标线	100m2		0.25		2088	522	06. 构造物 I	
1001001	人工	工日		1.2		127.66	153.19		
8003074	标线清除机	台班		0.45		465.91	209.66		
8099001	小型机具使用费	元		0.025		1	0.03		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业 工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估 价合计						362016		
11	计日工合计								
12	暂列金额(不含计日工总额)						18101		
13	投标报价						380117		

复核：

编制：10823714

复核：

编制：10823714

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修工程

货币单位：人民币（元）

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
1	101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额										1068
2	101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险					总额										5000
3	102-1	竣工文件					总额										1000
4	102-2	施工环保费					总额										1500
5	102-3	安全生产费					总额										6979
6	103-4	临时供水与排污设施					总额										1500
7	104-1	承包人驻地建设（含标准化工地建设）					总额										10000
8	202-2-1	水泥混凝土面层	0.260	127.66	33.19		m3				45.88	1.52	19.26	9.49	5.54	114.89	
9	202-2-3-2	挖除	0.010	127.66	1.28		m3				25.28	0.49	2.44	2.84	2.04	34.37	
10	203-1-1	挖土方	0.003	127.66	0.4		m3				12.55	0.2	1.12	1.37	0.99	16.63	
11	204-1-4	借土填方	0.017	127.66	2.21		m3				86.25	0.49	2.51	8.84	3.97	107.05	
【1】	5503012001	宕渣				1.207	m3	71.46	86.25	86.25							
12	304-1-4	厚180mm	0.010	127.66	1.21		m2				46.27	1.93	1.52	4.85	2.6	58.7	
【1】	5505016	碎石				0.294	m3	130.93	38.47	38.47							
【2】	5509002	42.5级水泥				0.022	t	336	7.51	7.51							
【3】	7801001	其他材料费				0.301	元	1	0.3	0.3							
13	304-5-5	厚180mm	0.092	127.66	11.72		m2				53.04	0.91	6.62	6.86	3.98	83.14	
【1】	3005004	水				0.216	m3	3.78	0.82	0.82							
【2】	5503005	中（粗）砂				0.092	m3	166.5	15.28	15.28							
【3】	5505013	碎石（4cm）				0.156	m3	130.93	20.43	20.43							

5.5 工程量清单单价分析表

合同段：2025年大溪镇农村公路（C025京福线-翁岳）大中修工程

货币单位：人民币（元）

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
【4】	5509002	42.5级水泥				0.049	t	336	16.47	16.47		16.47					
【5】	7801001	其他材料费				0.036	元	1	0.04	0.04		0.04					
14	307-1-1	C30混凝土	0.871	127.66	111.19		m3		405.16	405.16	17.87	2.54	41.74	55.2	34.81	668.9	
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3213	0.06	0.06							
【2】	2003004	型钢					t	3292	0.89	0.89							
【3】	3001001	石油沥青					t	3735	1.85	1.85							
【4】	3005001	煤					t	561.95	0.06	0.06							
【5】	3005004	水				0.145	m3	3.78	0.55	0.55							
【6】	4003002	锯材					m3	1681	0.59	0.59							
【7】	7801001	其他材料费				1.325	元	1	1.33	1.33							
【8】	15110100 01	非泵送道路商品混凝土 4.5MPa				1.02	m3	392	399.84	399.84							300
15	310-15	原路面检查井井盖、座更换					套				300.00						
16	311-6-1	植筋（Φ 28mm，植入深度 250mm）	0.107	127.66	13.66		根		16.33	16.33	12.33	0.22	8.45	4.86	2.97	58.78	
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.002	t	3073	5.29	5.29							
【2】	5001839	植筋胶				0.172	kg	55.82	9.6	9.6							
【3】	7801001	其他材料费				1.408	元	1	1.41	1.41							
17	311-6-2	植筋（Φ 14mm，植入深度 350mm）	0.046	127.66	5.87		根		11.38	11.38	10.98	0.15	4.92	3.18	2	38.48	
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	3073	1.57	1.57							
【2】	5001839	植筋胶				0.137	kg	55.82	7.65	7.65							
【3】	7801001	其他材料费				2.162	元	1	2.16	2.16							

