

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 大溪镇方山大道北延绿化护栏
安装工程

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2025年5月26日

浙江中熙工程咨询有限公司



咨询项目委托方全称：温岭市大溪镇人民政府

浙江中熙工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: Z210952280
有效期至: 2026年06月01日

联系电话: 0576-81672592 81672596

法定代表人：徐青波

技术负责人：孙君秋

项目负责人员:

执(从)业资格(章)

从事专业:

专业咨询人员:

执(从)业资格(章)

从事专业:

专业咨询人员:

执（从）业资格（章）

从事专业:

专业咨询人员:

执（从）业资格（章）

从事专业:

浙江中熙工程咨询有限公司

浙江中熙[2025]080 号

关于大溪镇方山大道北延绿化护栏安装工程 预算编制的报告

温岭市大溪镇人民政府：

受贵单位委托，并根据委托书要求，本公司对大溪镇方山大道北延绿化护栏安装工程预算造价进行了编制，现将编制情况报告如下：

一、工程概况

（一）工程名称：大溪镇方山大道北延绿化护栏安装工程；

（二）工程内容：绿化护栏等；

（三）建设地点：温岭市大溪镇内；

（四）编制范围：本项目为大溪镇方山大道北延绿化护栏安装工程，主要工程量为绿化护栏 H=1100mm 长 1248 米等其他内容详预算书。

二、编制依据

（一）编制依据：

1. 《浙江省建筑工程预算定额》（2018 版）；
2. 《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）
3. 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）。

（二）业主指定现场范围；

（三）材料价格：《台州造价》（2025 年 4 月份/温岭）（除税价），部分材料价格参照现行市场价，详后附表；

（四）浙江省、台州市相关造价文件：浙建建发〔2019〕92 号等其他补充文件。

三、编制说明

(一) 取费部分:

1、市政工程: 综合管理费按市政工程中值取费, 企业管理费费率为 17.04%, 利润费率为 9.99%; 安全文明施工基本费费率 8.4%, 提前竣工增加费 1.38%, 冬雨季施工增加费费率 0.13%, 二次搬运费 0.48%, 行车、行人干扰增加费 1.69%, 规费费率为 18.75%, 税金为 9%;

(二) 人工价差: 按台州市人工日工资价格信息进行调整, 一类人工工日单价 143 元, 二类人工工日单价 155 元, 三类人工工日单价 177 元;

(三) 计价方法: 定额计价、增值税一般计税法;

(四) 其他说明:

1. 本工程绿化护栏在图纸的基础上每 5 米增加一道支撑。
2. 本工程绿化护栏的做法样式详见附件。
3. 本工程工程量为暂估, 结算按实调整。

四、编制结论

本工程预算造价: 壹拾柒万零肆拾元整 (小写: 170040 元)。

附件: 1. 工程造价汇总表

2. 工程预算造价明细表一份

编制单位: 浙江中熙工程咨询有限公司

编制时间: 2025 年 5 月 26 日



共 5 份

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:大溪镇方山大道北延绿化护栏安装工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：单项工程-市政

第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额 (元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	156000
1	其中定额人工费	表-6	
2	其中人工价差	表-6	
3	其中材料费	表-6	156000
4	其中定额机械费	表-6	
5	其中机械费价差	表-6	
6	企业管理费	表-6	
7	利润	表-6	
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13+14	
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 8.4\%$	
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 1.38\%$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0.48\%$	
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.13\%$	
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times 0\%$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体的费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工地增加费	$(六-15) \times 0\%$	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times 18.75\%$	
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	156000
七	税金	$(六 + 计税不计费不下浮) \times 9\%$	14040
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十+十一	170040

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：单项工程-市政

第1页 共1页

序号	编号	项 目 名 称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
----	----	---------	----------	----	----	-------	-------